

致：所有認可人士  
註冊結構工程師  
註冊岩土工程師  
註冊一般建築承建商  
註冊專門承建商

先生/女士：

### 颱風季節期間

#### 建築地盤棚架工程的安全

颱風季節快將來臨，現特致函各位，並籲請大家通力合作，對於棚架工程的安全，須特別留意。

從以往經驗得知，地盤的棚架工程如採取了下列措施，大部分涉及棚架倒塌的意外應可避免：

- (a) 為棚架提供足夠數量和足夠強度的拉索，以縛緊延伸在最頂層位置以上的棚架；
- (b) 不應過份延伸在最頂層位置之上的棚架高度（延伸高度最多為一個樓層）；
- (c) 提供足夠數量的連牆器（或稱“拉掙”）、繫件、頂杆、斜杆、鐵托架（或稱“狗臂架”），以穩固竹棚框架；及
- (d) 在當局發出熱帶氣旋警告或強烈季候風信號時，把棚架上的塑膠帆布拆除。

請敦促地盤監督人員注意棚架安全的重要性，以及確保建築地盤所有棚架工程採取上述措施。此外，當建築工程完成後，有關的棚架須盡快拆除。而無需再用的棚架，也應盡快拆掉。

各位作為香港建造業的負責任成員，我謹此提醒大家須根據《建築物（管理）規例》第 37（1）、（2）條及第 41（1）條所訂，履行有關的責任。有關資料，可參考《竹棚架工作安全守則》（<http://www.labour.gov.hk/public/os/B/BSCOP.htm>）、《竹棚架設計及搭建指引》（[http://www.bd.gov.hk/chineseT/documents/code/GDCBS\\_c.pdf](http://www.bd.gov.hk/chineseT/documents/code/GDCBS_c.pdf)）及《2005 年地盤監督作業守則》（[http://www.bd.gov.hk/chineseT/documents/code/ss2005\\_c.pdf](http://www.bd.gov.hk/chineseT/documents/code/ss2005_c.pdf)）。

建築事務監督

（蔡健權 代行）



2008 年 6 月 27 日